



**UniRV**  
Universidade de Rio Verde

Fazenda Fontes do Saber  
Campus Universitário  
Rio Verde - Goiás

**Universidade de Rio Verde**

Credenciada pelo Decreto nº 5.971 de 02 de Julho de 2004

Cx. Postal 104 - CEP 75901-970  
CNPJ 01.815.216/0001-78  
I.E. 10.210.819-6

Fone: (64) 3611-2200  
Fax: (64) 3611-2204  
www.unirv.edu.br

**PLANILHA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO**

**OBRA: CLINICA ODONTOLOGIA**  
**LOCAL: PRESIDENTE VARGAS - RIO VERDE / GO**

Item	Código	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Quantidade
<b>1.0</b>	<b>20000</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	<b>S/U</b>	
1.1	020106	RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m2	16,80
		Porta P2 – (90x210cm)		15,12
		Porta P4 – (80x210cm)		1,68
1.2	020162	DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	H	40,00
		8hrs/dia x 5 dias		40,00
1.3	020163	DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	H	40,00
		8hrs/dia x 5 dias		40,00
1.4	020200	FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	m2	155,74
		área total da construção x 20%	m2	155,74
1.5	021301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO AGETOP	m2	1,50
		placa 1,50 x 1,0	m2	1,50
1.6	021602	EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (< 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	m2	155,74
		área total da construção x 20%	m2	155,74
1.7	COMP. 01	RETIRADA DE DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA C/REAPROVEITAMENTO	m2	487,26
		Salão 1		376,07
		DIVISORIAS DE 1,40 x 2,9		129,92
		PAREDE DE 3,08 x 15,5		143,22
		PAREDE RAI0 X 3,02 x 3,08		27,90
		PAREDE RAI0 X 2,95 x 3,08		36,34
		PAREDE DA CASA DE MAQUINAS 7,05 x 3,08		21,71
		PAREDE ESTERILIZAÇÃO		6,50
		PAREDE ESTERILIZAÇÃO		10,47
		Salão 2		111,19
		PAREDE 20,15 x 3,08		62,06
		PAREDE 6,51 x 3,08		20,05
		PAREDE 4,93 x 3,08		15,18
		PAREDE 4,51 x 3,08		13,89
<b>2.0</b>	<b>30000</b>	<b>TRANSPORTES</b>		
2.1	030104	TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA	m3	36,54
2.2	030105	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	8,00
<b>3.0</b>	<b>170000</b>	<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>		
3.1	COMP. 02	CORTE DE PORTA (2cm)	Un	13,00
		PORTA DE MADEIRA (P2) - (90x210cm)		4,00
		PORTA DE MADEIRA (P3) - (80x210cm)		7,00
		PORTA DE MADEIRA (P4) - (70x210cm)		2,00
<b>4.0</b>	<b>210000</b>	<b>FORROS</b>		
4.1	210501	FORRO DE GESSO COMUM	m2	9,00



**UniRV**  
Universidade de Rio Verde

Fazenda Fontes do Sobrer  
Campus Universitário  
Rio Verde - Goiás

# Universidade de Rio Verde

Credenciada pelo Decreto nº 5.971 de 02 de Julho de 2004

Cx. Postal 104 - CEP 75901-970  
CNPJ 01.815.216/0001-78  
I.E. 10.210.819-6

Fone: (64) 3611-2200  
Fax: (64) 3611-2204  
www.unirv.edu.br

## PLANILHA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO

**OBRA: CLINICA ODONTOLOGIA**  
**LOCAL: PRESIDENTE VARGAS - RIO VERDE / GO**

Item	Código	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Quantidade
		Copa		1,00
		Banheiro 2		1,00
		Salão 2		7,00
<b>4.2</b>	<b>210506</b>	<b>TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM</b>	<b>m</b>	<b>4,00</b>
		Banheiro 1		2,00
		Banheiro 2		2,00
<b>5.0</b>	<b>220000</b>	<b>REVESTIMENTO DE PISO</b>		
<b>5.1</b>	<b>COMP. 03</b>	<b>PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 (1C1:3ARML) E ARGAMASSA PISO SOBRE PISO C/ REJUNTE</b>	<b>m2</b>	<b>733,90</b>
		Hall de Entrada		5,50
		Salão 1		462,22
		Copa 1		4,03
		Hall de Acesso aos Banheiros 1		2,63
		Banheiro 1 Feminino		2,31
		Banheiro 1 Masculino		2,31
		Hall de Acesso aos Banheiros 2		3,69
		Banheiro 2 Feminino		1,75
		Banheiro 2 Masculino		1,75
		DML		2,17
		Copa 2		7,59
		Hall de Acesso aos Banheiros 3		4,37
		Banheiro 3 Feminino		2,72
		Banheiro 3 Masculino		2,72
		Salão 2		212,51
		Copa 3		5,93
		Hall de Acesso aos Banheiros 4		4,32
		Banheiro 4 Feminino		2,72
		Banheiro 4 Masculino		2,66
<b>5.2</b>	<b>220310</b>	<b>RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE</b>	<b>m</b>	<b>287,09</b>
		Hall de Entrada		10,66
		Salão 1		92,08
		Copa 1		8,75
		Hall de Acesso aos Banheiros 1		7,90
		Banheiro 1 Feminino		6,10
		Banheiro 1 Masculino		6,10
		Hall de Acesso aos Banheiros 2		8,40
		Banheiro 2 Feminino		5,30
		Banheiro 2 Masculino		5,30
		DML		5,92
		Copa 2		11,24
		Hall de Acesso aos Banheiros 3		8,92
		Banheiro 3 Feminino		6,66
		Banheiro 3 Masculino		6,66
		Salão 2		63,68
		Copa 3		11,30
		Hall de Acesso aos Banheiros 4		8,86
		Banheiro 4 Feminino		6,66
		Banheiro 4 Masculino		6,60
<b>6.0</b>	<b>250000</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS</b>		
<b>6.1</b>	<b>250101</b>	<b>ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)</b>	<b>H</b>	<b>90,00</b>
<b>6.2</b>	<b>250102</b>	<b>MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)</b>	<b>H</b>	<b>220,00</b>
<b>7.0</b>	<b>260000</b>	<b>PINTURA</b>		
<b>7.1</b>	<b>260901</b>	<b>PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS</b>	<b>m2</b>	<b>85,05</b>
		P1	m2	12,60
		P2	m2	28,35
		P3	m2	35,28
		P4	m2	8,82



**UniRV**  
Universidade de Rio Verde

Fazenda Fontes do Saber  
Campus Universitário  
Rio Verde - Goiás

# Universidade de Rio Verde

Credenciada pelo Decreto nº 5.971 de 02 de Julho de 2004

Cx. Postal 104 - CEP 75901-970  
CNPJ 01.815.216/0001-78  
I.E. 10.210.819-6

Fone: (64) 3611-2200  
Fax: (64) 3611-2204  
www.unirv.edu.br

## PLANILHA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO

**OBRA: CLINICA ODONTOLOGIA**  
**LOCAL: PRESIDENTE VARGAS - RIO VERDE / GO**

Item	Código	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Quantidade
7.2	261000	<b>PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR</b>	<b>m2</b>	<b>884,24</b>
		Hall de Entrada	m2	32,83
		Salão 1	m2	283,61
		Copa 1	m2	26,95
		Hall de Acesso aos Banheiros 1	m2	24,33
		Banheiro 1 Feminino	m2	18,79
		Banheiro 1 Masculino	m2	18,79
		Hall de Acesso aos Banheiros 2	m2	25,87
		Banheiro 2 Feminino	m2	16,32
		Banheiro 2 Masculino	m2	16,32
		DML	m2	18,23
		Copa 2	m2	34,62
		Hall de Acesso aos Banheiros 3	m2	27,47
		Banheiro 3 Feminino	m2	20,51
		Banheiro 3 Masculino	m2	20,51
		Salão 2	m2	196,13
		Copa 3	m2	34,80
		Hall de Acesso aos Banheiros 4	m2	27,29
		Banheiro 4 Feminino	m2	20,51
		Banheiro 4 Masculino	m2	20,33
7.3	261300	<b>EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS</b>	<b>m2</b>	<b>9,00</b>
		Copa	m2	1,00
		Banheiro 2	m2	1,00
		Salão 2	m2	7,00
7.4	261307	<b>PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR</b>	<b>m2</b>	<b>755,70</b>
		área 01	m2	513,60
		área 02	m2	230,52
		área 03	m2	11,58
<b>8.0</b>	<b>270000</b>	<b>DIVERSOS</b>		
8.1	270501	<b>LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)</b>	<b>m2</b>	<b>778,69</b>
8.2	271500	<b>CAFE DA MANHA</b>	<b>RE</b>	<b>220,00</b>
8.3	271502	<b>CANTINA - (OBRAS CIVIS)</b>	<b>RE</b>	<b>220,00</b>