



**Manutenção e Montagem de Painéis Elétricos e Transformadores
Execução de projetos Elétricos, Redes de AT BT**

**Orçamento nº: 57006/2021
Obra: MONTAGEM DE RELIGADOR**

Unidade: RIO VERDE – GO

Responsável: EDMAR LIBERATO (CAPIXABA)

DATA: 18 DE ABRIL DE 2021

CONTATO: (64) 9.9252-6115

CAPIXABA MONTAGENS ELÉTRICAS

CNPJ: 34.024.383/0001-50

INSC. MUNICIPAL: 58577

Rua 04, Quadra 05, Lote 08 –

Parque Jatobás – Rio Verde – GO

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL

Ag.: 0221-6/ CC.: 46205-5

CPF: 084.342.307-20 PIX

RIO VERDE – GO

EMPRESA UNIRV

CNPJ 01.815.2160001-78

EMAIL: obras@unirv.edu.br

CONTATO : (64) 99907-0089

**Capixaba Montagens Elétricas – CNPJ: 34.024.383/0001-50
Rua 04, Quadra 05, Lote 08 – Parque Jatobás – Rio Verde – GO
(64) 9.9252-6115**

*** e-mail: capixaba787@hotmail.com / capixabarv@gmail.com**

000 37



**Manutenção e Montagem de Painéis Elétricos e Transformadores
Execução de projetos Elétricos, Redes de AT BT**

Introdução

A CAPIXABA MONTAGENS ELÉTRICAS é uma empresa com o objetivo de prestar serviços de instalação e manutenção elétrica, montagem de painéis em geral.

1. Escopo do fornecimento

O presente escopo tem por finalidade apresentar a proposta de fornecimento para prestação de serviços especializados de (CONSTRUÇÃO DE UMA REDE ELÉTRICA TRIFÁSICA COM EXTENÇÃO DE (50 MT) DE (AT) E EXECUÇÃO DA OBRA COM MAO DE OBRA QUALIFICADA.SERA MONTADO UM RELIGADOR ELÉTRICO PADRAO ENEL E REENSTALADO OS MATERIAS ONDE FOR NCESSARIO PARA A ADEQUAÇÃO DA RDU E SENDO QUE TODO SERVIÇO MENCIONADO SERA FEITO PELA CONTRATADA.

2. Descrição dos serviços

- a) MONTAGEM DE RELIGADOR ELÉTRICO NA 13.8 KV
- b) SERVIÇO DE CAMINHAO GUINCHO(MUK),
- c) FECHAMENTO DOS CABO DE BT NO DISJUNTOR GERAL
- d) EMCABEÇAMENTO DE CABOS COBERTO COM REDE ENEL
- e) MAO DE OBRAS QUALIFICADA ESPECIALIZADA



Manutenção e Montagem de Painéis Elétricos e Transformadores
Execução de projetos Elétricos, Redes de AT BT

3. Obrigações da Capixaba Montagens Elétricas

- a) Zelar pela boa qualidade dos serviços executados;
- b) Transporte de funcionários;
- c) Mão de obra especializada
- d) Fornecer EPIs. De segurança;
- e) Ferramentas.

4. Obrigações do cliente

- a) Todo e qualquer item não mencionado nesta proposta.

5. Condições de pagamento

O pagamento se dará conforme a seguir:

- ✓ 40% de entrada;
- ✓ 60% a combinar.

6. Valores

Capixaba Montagens Elétricas – CNPJ: 34.024.383/0001-50
Rua 04, Quadra 05, Lote 08 – Parque Jatobás – Rio Verde – GO
(64) 9.9252-6115
e-mail: capixaba787@hotmail.com / capixabarv@gmail.com



**Manutenção e Montagem de Painéis Elétricos e Transformadores
Execução de projetos Elétricos, Redes de AT BT**

Total R\$42.549,00

O valor total dos serviços a serem realizados incluso serviços, materiais. Deslocamento e mão de obra. R\$ 42.549,00.

Obs.: Os serviços de alvenaria não estão inclusos nesta proposta assim como todos os serviços não mencionados nesta proposta serão cobrados em uma nova negociação com o contratante.

7. Validade da proposta

A presente proposta é válida por (07) dias a contar desta data, sendo que decorrido este prazo estará sujeita a reajustes.

Salienta-se a estima em servi-los com qualidade, colocamo-nos a disposição do S.r.^(a). Para quaisquer esclarecimento que se fizerem necessários.

Desde já, agradecemos o interesse em nossos serviços, comprometendo-nos a oferecer a melhor solução, mantendo assim, nossa política de qualidade que visa garantir a satisfação contínua dos nossos clientes.

8. Anexos

0BS; OS VALORES COBRADOS SERAO REFERENTES AOS MATERIAIS, MAO DE OBRA DESLOCAMENTO E MONTAGENS.

Edmar Liberato

Capixaba Montagens Elétricas



NOME DA EMPRESA:	CAPIXABA MONTAGENS ELÉTRICAS		
CNPJ:	34.024.383/0001-50	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	58577
ENDEREÇO:	RUA 4, QD: 5, LT: 8, PARQUE JATOBÁS		
TELEFONE:	(64) 9 9252-6115		
DATA:	22/04/2021		
E-MAIL:	CAPIXABARV@GMAIL.COM		
VALIDADE:	30 DIAS		

ITEM	UNID	QNT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	M	10	Cabo 3 x 2,50 mm 0,6 / 1 kV	R\$ 9,50	R\$ 95,00
2	M	10	Cabo 3 x 4,00 mm 0,6 / 1 kV	R\$ 15,10	R\$ 151,00
3	M	66	Cabo de Alumínio protegido 50 mm 15 Kv	R\$ 10,20	R\$ 650,00
4	M	80	Cabo de Cobre Nú 70 mm 19 fios	R\$ 38,40	R\$ 3.050,00
5	UNID	1	Caixa de inspeção de aterramento com tampa (características conforme projeto aprovado)	R\$ 45,00	R\$ 45,00
6	UNID	3	Chave Faca 15 Kv 400 A	R\$ 325,00	R\$ 965,00
7	UNID	8	Cinta para poste Circular 370 mm	R\$ 58,00	R\$ 460,00
8	UNID	20	Conector de Aterramento 70 mm	R\$ 17,00	R\$ 350,00
9	M	22	Cordoalha Aço 3/8	R\$ 9,90	R\$ 205,00
10	UNID	2	Cruzeta de aço 1,5 metros	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00
11	UNID	1	Base de Concreto para poste 12/600	R\$ 1.198,00	R\$ 1.198,00
12	UNID	2	Estrutura Completa CE3 13,8 kV	R\$ 1.889,00	R\$ 3.790,00
13	UNID	16	Haste de Aterramento 5/8 x 3 m	R\$ 15,00	R\$ 900,00
14	UNID	6	Para – raio polimérico 12 kV 10 kA	R\$ 218,00	R\$ 1.290,00
15	UNID	1	Poste de Concreto 12/600	R\$ 5.150,00	R\$ 5.150,00
16	UNID	1	Mão de obra para instalação do religado (montagens, abertura de valas, parametrizações e instalações)	R\$ 22.650,00	R\$ 22.650,00
VALOR TOTAL				R\$	42.549,00