

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CLÍNICA DE ODONTOLOGIA E BLOCO VII DA UNIRV - CAMPUS RIO VERDE
LOCAL: FAZENDA FONTES DO SABER, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - CAMPUS RIO VERDE
DATA DE ELABORAÇÃO: 19/10/2021

AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

Custo Referencial de Serviços

TABELA 155 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - OUTUBRO/2021 - DESONERADA

Data Base: 01/10/2021

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

LOCALIDADE : GOIANIA

DATA DE EMISSÃO : 15/10/2021

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/10/2021

Serviço: COMP. 01 CORTE EM ESTRUTURA METÁLICA					UNIDADE	m2
Código Auxiliar	Mão de obra	Eq Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
GOINFRA 0021	SERRALHEIRO	8,45	15,97	89,05	0,0174	0,28
GOINFRA 008	AJUDANTE	5,1	9,64	89,05	0,174	1,68
					Total M.O.	1,96
Código Auxiliar	Materiais		Unidade	Valor Unitário	Consumo	Valor Total
SINAPI I26018	DISCO DE CORTE PARA METAL		Und	15,23	1	15,23
					Total MAT.	15,23
					Custo Direto Total	17,19

*** Coeficientes de consumo de mão de obra determinados em função da composição GOINFRA 20135

Serviço: COMP. 02 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA (COM REAPROVEITAMENTO)					UNIDADE	UND
Código Auxiliar	Mão de obra	Eq Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
GOINFRA 0012	ELETRICISTA	8,45	15,97	89,05	0,0079	0,13
GOINFRA 005	SERVENTE	5,1	9,64	89,05	0,0787	0,76
					Total M.O.	0,88
Código Auxiliar	Materiais		Unidade	Valor Unitário	Consumo	Valor Total
					Total MAT.	-
					Custo Direto Total	0,88

*** Coeficientes de consumo de mão de obra determinados em função da composição GOINFRA 20167

Serviço: COMP. 03 REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE SOBREPOR					UNIDADE	UND
Código Auxiliar	Mão de obra	Eq Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
GOINFRA 0012	ELETRICISTA	8,45	15,97	89,05	0,3866	6,17
GOINFRA 005	SERVENTE	5,1	9,64	89,05	0,3866	3,73
					Total M.O.	9,90
Código Auxiliar	Materiais		Unidade	Valor Unitário	Consumo	Valor Total
					Total MAT.	-
					Custo Direto Total	9,90

*** Coeficientes de consumo de mão de obra determinados em função da composição GOINFRA 071622

Serviço: COMP. 04 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM EXCLUSO ESTR					UNIDADE	M2
Código Auxiliar	Mão de obra	Eq Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
GOINFRA 005	SERVENTE	5,1	9,64	89,05	0,3628	3,50
GOINFRA 015	MONTADOR DE ESTRUT. METALICA	8,45	15,97	89,05	0,3628	5,79
					Total M.O.	9,29
Código Auxiliar	Materiais		Unidade	Valor Unitário	Consumo	Valor Total
GOINFRA 2875	CHAPA DE GESSO ACARTONADO, E=12,5MM, 1200X2400 MM		M2	14,64	1,1000	16,10
GOINFRA 2969	PARAFUSO DRYWALL 25MM, CABEÇA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA)		UND	0,08	7,9740	0,64
GOINFRA 2970	PARAFUSO DRYWALL 4,2 X 13MM, ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA		UND	0,18	2,1912	0,39
GOINFRA 2967	FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA CANTOS DE DRYWALL		M	2,17	1,4395	3,12
GOINFRA 2968	MASSA DE REJUNTE EM PÓ PARA DRYWALL (C/ ADIÇÃO DE ÁGUA)		KG	3,84	0,5202	2,00
					Total MAT.	22,26
					Custo Direto Total	31,55

*** Coeficientes de consumo de mão de obra determinados em função da composição GOINFRA 210498